



NOG: 10748903

FECHA:

CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO DE AGUA Y EQUIPAMIENTO ALDEA PASO ANCHO SALAMÁ BAJA VERAPAZ

Señores:

Dirección Comercial:

NIT:

Solicitamos a ustedes licitación de precios de lo siguiente:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | P.U. | TOTAL |
|--------------|--|----------|------------------|------|-------|
| 1 | Perforación del pozo | 600.00 | pies | | |
| 2 | Equipo de bombeo sumergible | 1.00 | unidad | | |
| 3 | Limpieza y desarrollo del pozo | 600.00 | pies | | |
| 4 | Trabajos preliminares para caseta | 18.00 | m ² | | |
| 5 | Cimiento corrido para caseta de control | 12.00 | ml | | |
| 6 | Solera hidrófuga | 12.00 | ml | | |
| 7 | Levantado de muro | 14.40 | m ² | | |
| 8 | Solera intermedia | 11.00 | ml | | |
| 9 | Solera de corona | 12.00 | ml | | |
| 10 | Columnas de 0.15x0.15 metros Tipo C1 | 5.00 | unidad | | |
| 11 | Columnas de 0.15x0.10 metros Tipo C2 | 6.00 | unidad | | |
| 12 | Losa de concreto e=12 cm | 9.00 | m ² | | |
| 13 | Instalación de fuerza e iluminación | 1.00 | unidad | | |
| 14 | Instalación de tubería HG | 15.00 | ml | | |
| 15 | Acabados de caseta (repello en losa) | 9.00 | m ² | | |
| 16 | Acabados de caseta (cernido remolineado en columnas y soleras) | 5.00 | m ² | | |
| 17 | Acabados de caseta (cernido vertical en muros) | 50.00 | m ² | | |
| 18 | Pintura | 50.00 | m ² | | |
| 19 | Puertas | 1.00 | unidad | | |
| 20 | Ventanas de UPVC + vidrio | 3.00 | unidad | | |
| 21 | Cimiento corrido muro de circulación de terreno | 36.00 | ml | | |
| 22 | Cubierta de malla | 24.00 | ml | | |
| 23 | Equipo de funcionamiento del pozo | 1.00 | unidad | | |
| TOTAL | | | | | |

Total en Letras:

Nombre, firma y sello de la persona autorizada por la empresa para presentar la oferta:
