



NOG: 10741453

FECHA:

**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES BARRIO SAN JOSÉ SALAMÁ BAJA VERAPAZ**

Señores:

Dirección Comercial:

NIT:

Solicitamos a ustedes licitación de precios de lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P.U.	TOTAL
1	Limpieza inicial, chapeo y destronque	432.00	m ²		
2	Trazo y estaqueado	432.00	m ²		
3	Movimiento de tierra para plataformas	178.00	m ³		
4	Levantado de muro reforzado frente PV	5.80	m ²		
5	Levantado de muro Niv. 0.00	16.94	m ²		
6	Levantado de muro Niv. -0.40	7.40	m ²		
7	Compactación y estabilización de plataforma Niv. +0.90 con suelo cemento.	10.50	m ³		
8	Compactación y estabilización de plataforma Niv. +0.00 con suelo	35.00	m ³		
9	Compactación y estabilización de plataforma Niv. -0.40 con suelo	17.00	m ³		
10	Fundición base de losa - trampa de grasa, reactores - 1,2, biofiltro - 1	1.40	m ³		
11	Levantado de muro de soporte lateral para trampa de grasa	2.50	m ²		
12	Levantado de muro de soportes laterales para reactores 1,2	4.20	m ²		
13	Levantado de muro de soportes laterales para biofiltro	2.00	m ²		
14	Levantado de muro en patio de secado	8.75	m ²		
15	Relleno para filtro en patio de secado	7.59	m ²		
16	Instalación de tubería PVC y accesorios	1.00	unidad		
17	Instalación de reactor anaerobio de flujo ascendente	2.00	unidad		
18	Instalación de biofiltro 1 + filtro mineral 1	1.00	unidad		
19	Instalación de trampa de grasas	1.00	unidad		
20	Levantado de muro - soporte para TEA	2.25	m ²		
21	Instalación de quemadora de gas TEA	1.00	unidad		
22	Caja	1.00	unidad		
23	Recubrimiento de talud + cuneta	52.85	m ²		
24	Levantado de muro perimetral	104.00	m ²		
25	Limpieza final	432.00	m ²		
TOTAL					

Total en Letras:

Nombre, firma y sello de la persona autorizada por la empresa para presentar la oferta:
